

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Odbudowa ul. Republiki Partyzanckiej w Skalbmierzu.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7			
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) 190*4,6	m ² m ²	874,00	
				RAZEM	874,00
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7			
2.1	05.03.05.60	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym masa KR-1 wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia 40	t t	40,00	
				RAZEM	40,00
2.2	05.03.05.60	Wykonanie warstwy profilującej mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym masa KR-1 w ilości 100kg/m ² wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia 190*4,4*0,1	t t	83,60	
				RAZEM	83,60
2.3	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - grubość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia od km 0+000 do km 0+190 190*4,5	m ² m ²	855,00	
				RAZEM	855,00
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9			
3.1	04.04.02.10	Odbudowa nawierzchni chodnika z kruszywa 0-63mm gr. 8cm po zagęszczeniu wraz z jednokrotnym skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m ² . 190*1	m ² m ²	190,00	
				RAZEM	190,00
3.2	06.07.10.01	Regulacja pionowa studzienek dla kraterk ściekowych ulicznych 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3.3	06.07.10.01	Regulacja pionowa studzienek dla kraterk ściekowych ulicznych wraz z wymianą kraty kl C-250 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00