

Kosztorys ofertowy
Odbudowa ul. Republiki Partyzanckiej w Skalbmierzu.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jed n. mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7				
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka)	m ²	874,00		
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7				
2.1	05.03.05.60	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym masa KR-1 wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia	t	40,00		
2.2	05.03.05.60	Wykonanie warstwy profilującej mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym masa KR-1 w ilości 100kg/m2 wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia	t	83,60		
2.3	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - grubość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia od km 0+000 do km 0+190	m ²	855,00		
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9				
3.1	04.04.02.10	Odbudowa nawierzchni chodnika z kruszywa 0-63mm gr. 8cm po zagęszczeniu wraz z jednokrotnym skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2 .	m ²	190,00		
3.2	06.07.10.01	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	1,00		
3.3	06.07.10.01	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych wraz z wymianą kraty kl C-250	szt.	1,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: