

Kosztorys ofertowy  
Odbudowa drogi gminnej Kobylniki - Ostrów.KST

| Lp.   | Nr spec. techn. | Opis  | Jed n. mi ary  | Ilość   | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |  |
|---|-----------------|---|----------------|---------|---------|--------------------|--|
| 1   | 2               | 3   | 4              | 5       | 6       | 7                  |  |
| <b>1</b>  |                 | <b>PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7</b>  |                |         |         |                    |  |
| 1.1   | 04.08.01.20     | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej od km 1+550 do km 1+900 360x3,6   | m <sup>2</sup> | 1260,00 |         |                    |  |
| 1.2   | 04.04.02.20     | Wykonanie podbudowy z warstwy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63mm gr. warstwy po zagęszczeniu 20cm od km 1+550 do km 1+900 350x3,6                    | m <sup>2</sup> | 1260,00 |         |                    |  |
| <b>2</b>  |                 | <b>NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7</b>   |                |         |         |                    |  |
| 2.1   | 05.03.05.64     | Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - grubość warstwy po zagęszcz. 5 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia od km 1+550 do km 1+900 | m <sup>2</sup> | 1225,00 |         |                    |  |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                 |   |                |         |         |                    |  |
| <b>Podatek VAT</b>                                |                 |   |                |         |         |                    |  |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |                 |   |                |         |         |                    |  |

Słownie: