

Kosztorys ofertowy  
Sielec Biskupi przez wieś.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jed n. mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7</b>				
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej od km 1+050 do km 1+550	m <sup>2</sup>	1600,00		
1.2	04.04.02.18	Wykonanie uzupełnienia podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/63mm gr.18cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	1600,00		
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7</b>				
2.1	05.03.05.34	Wykonanie warstwy wiążącej AC 11 W dla ruchu KR 1-2 - grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia od km 1+050 do km 1+550	m <sup>2</sup>	1550,00		
2.2	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - grubość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia od km 1+050 do km 1+550	m <sup>2</sup>	1500,00		
<b>3</b>		<b>ROBOTY WYKNCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9</b>				
3.1	06.03.01.30	Wykonanie wyrównania poboczy gruntem rodzimym na całej długości drogi obustronnie na szer.0,5m gr. 20cm	m <sup>3</sup>	100,00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: