

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Odbudowa ul. T.Kościuszki w Skalbmierzu.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00 CPV 45111200-0			
1.1	01.02.04.22	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 8cm z wywozem materiału z rozbiórki zgodnie z warunkami kontraktu (własność inwestora) 238*5,5	m ² m ²	1 309,00	
				RAZEM	1 309,00
1.2	01.02.04.41	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 238*2	m m	476,00	
				RAZEM	476,00
1.3	01.02.04.28	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 238*2*1,5	m ² m ²	714,00	
				RAZEM	714,00
2		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7			
2.1	04.04.02.15	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników wraz z zagęszczeniem i doziarnieniem podłoża piaskiem ok.5cm - głębokość koryta 15cm 600+114	m ² m ²	714,00	
				RAZEM	714,00
2.2	04.04.02.15	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 4-31,5mm gr.15cm pod nawierzchnie chodników i zjazdy 600+114	m ² m ²	714,00	
				RAZEM	714,00
3		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7			
3.1	05.03.05.28	Wykonanie warstwy profilującej mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym w ilości 100kg/m ² masa dla kat. ruchu KR 1-2 (238*5,5+4*7,7)*0,1	t t	133,98	
				RAZEM	133,98
3.2	05.03.05.64	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm AC 11 S dla ruchu KR 1-2 238*5,5+4*7,7	m ² m ²	1 339,80	
				RAZEM	1 339,80
4		ELEMENTY ULIC 08.00.00 CPV 45233220-7			
4.1	08.01.01.11	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 238*2	m m	476,00	
				RAZEM	476,00
4.2	08.01.01.11	Wykonanie ławy betonowej z oporem beton C 12/15 w ilości 0,06m ³ /mb pod krawężniki (238*2)*0,06	m ³ m ³	28,56	
				RAZEM	28,56
4.3	08.03.01.11	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 238*2	m m	476,00	
				RAZEM	476,00
4.4	08.04.01.14	Ułożenie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - kostka Holland kolor grafit 600	m ² m ²	600,00	
				RAZEM	600,00
4.5	08.04.01.14	Ułożenie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 10cm - kostka Holland kolor grafit 114	m ² m ²	114,00	
				RAZEM	114,00
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 451233200-1			
5.1	06.07.10.01	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych 16	szt. szt.	16,00	
				RAZEM	16,00
5.2	06.07.10.01	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych 5	szt. szt.	5,00	
				RAZEM	5,00