

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Przebudowa dr.gm. 003524T Zakrzów-Baranów odc.2

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00 CPV 45100000-9			
1.1	01.01.01.22	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0.8	km km	0.80	
				RAZEM	0.80
2		ROBOTY ZIEMME 02.00.00 CPV 45111200-0			
2.1	02.03.02.00	Wykonanie robót ziemnych wraz z odwozem gruntu zgodnie z warunkami umowy kat.III i zagęszczeniem 800*3*0.1	m ³ m ³	240.00	
				RAZEM	240.00
3		ODWODNIENIE 03.00.00 CPV 45232400-6			
3.1	03.01.01.60	Wykonanie obudowy wlotu i wylotu prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych pod drogą z betonu C 20/25 w km 2+744 (2,01) ,km 2+934(2,01) 2*2.21	m ³ m ³	4.42	
				RAZEM	4.42
3.2	03.01.01.11	Ułożenie przelotowej części przepustów z rur żelbetowych średnicy 60cm o R-min 90kN/m wraz z wykonaniem ławy z kruszywa łamanego (0-31,5mm) gr 15cm szer.0,6m w km 2+744(7,5m), w km 2+934(7,5m) 7.5+7.5	m m	15.00	
				RAZEM	15.00
4		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233000-9			
4.1	04.01.01.40	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości do 40cm od km 2+540 do km 3+365,81 810*4+78.7	m ² m ²	3 318.70	
				RAZEM	3 318.70
4.2	04.02.01.12	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku grubość warstwy po zag. 15 cm od km 2+540 do km 3+365,81 810*4+78.7	m ² m ²	3 318.70	
				RAZEM	3 318.70
4.3	04.04.04.20	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 20cm od km 2+540 do km 3+365,81 810*4+78.7	m ² m ²	3 318.70	
				RAZEM	3 318.70
5		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233000-9			
5.1	05.03.05.64	Ułożenie warstwy ścieralnej gr.4cm po zagęszczeniu z betonu asfaltowego wraz z dostarczeniem MMA z miejsca wytworzenia (kat.ruchu KR-1 B/A (12,8mm) wg tabeli od km 2+540 do km 3+365,81 2508.7	m ² m ²	2 508.70	
				RAZEM	2 508.70
5.2	05.02.01.23	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego (0-31,5mm) gr.15cm na zjazdach obmiar wg tabeli 285+273	m ² m ²	558.00	
				RAZEM	558.00
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 45100000-8			
6.1	06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.0,5m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem. obmiar wg tabeli 70.04+70.88	m ³ m ³	140.92	
				RAZEM	140.92
6.2	06.04.01.20	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu wg tabeli 80	m m	80.00	
				RAZEM	80.00