

Kosztorys ślepy
Kosztorys Sielec Kol.-Sielec Biskupi IV.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jed n. mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00 CPV 45110000-1				
1.1	01.01.01.21	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -wytyczenie trasy	km	1.76		
1.2	01.02.01.15	Ścinanie drzew piłą mechaniczną średnicy do 100cm wraz z karczowaniem pni wg tabeli	szt.	15.00		
1.3	01.02.01.22	Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha	0.14		
1.4	01.02.01.15	Mechaniczne karczowanie pni średnicy do 100cm	szt.	5.00		
1.5	01.02.01.15	Ścinanie drzew piłą mechaniczną średnicy do 50cm wraz z karczowaniem pni obmiar wg tabeli	szt.	9.00		
1.6	01.02.04.13	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału zgodnie z warunkami umowy od km 1+900 do km 2+000	m ²	500.00		
1.7	01.02.04.41	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej wraz z rozebraniem ławy z betonu	m	220.00		
1.8	01.02.04.46	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej wraz z wywiezieniem gruzu zgodnie z warunkami umowy	m	70.00		
1.9	01.02.04.28	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem gruzu zgodnie z warunkami umowy.	m ²	150.00		
1.10	01.02.04.10	Rozebranie przepustów rurowych pod istniejącymi zjazdami	m	50.00		
2		ROBOTY ZIEMME 02.00.00 CPV 45111000-8				
2.1	02.03.02.00	Wykonanie robót ziemnych wraz z odwozem gruntu zgodnie z warunkami umowy kat.III i zagęszczeniem wg tabeli	m ³	3733.00		
2.2	02.03.02.00	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 60m	m ³	781.00		
3		ODWODNIENIE 03.00.00 CPV 45232400-6				
3.1	03.01.01.60	Wykonanie ścianek czołowych dla przepustów zjazdowych obmiar wg tabeli	ściank.	8.00		
3.2	03.01.01.60	Wykonanie obudowy wlotu i wylotu prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych pod drogą z betonu C 20/25 w km 0+672 L , 1+626	m ³	4.63		
3.3	03.01.01.11	Ułożenie przelotowej części przepustów z rur żelbetowych średnicy 60cm o R-min 90kN/m wraz z wykonaniem ławy z kruszywa łamanego (0-31,5mm) gr 15cm szer.0,6m w km 1+626 (8m)	m	8.00		
3.4	03.01.01.12	Ułożenie przepustu rurowego żelbetowego o średnicy 80cm (R-min.120kN/m) na ławie z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr.15cm szer.60cm w km 0+672 str.L	m	2.00		
4		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233000-9				
4.1	04.01.01.40	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości do 40cm obmiar wg tabeli	m ²	8060.00		

Kosztorys ślepy
Kosztorys Sielec Kol.-Sielec Biskupi IV.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jed n. mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4.2	04.02.01.12	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku grubość warstwy po zag. 15 cm od km 0+450 do km 1+913 oraz od km 1+913 do km 2+214,4 wg tabeli	m ²	7980.60		
4.3	04.04.04.15	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr.15cm po zagęszczeniu na zjazdach o nawierzchni z B/A obm. wg tabeli	m ²	111.70		
4.4	04.04.04.20	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 20cm od km 0+450 do km 1+913	m ²	7607.60		
4.5	04.08.01.20	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - wg tabeli	m ³	86.00		
5	NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 452330000-9					
5.1	05.03.05.34	Ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4cm po zagęszczeniu wraz z dostarczeniem mieszanki MMA z miejsca wytworzenia (kat.ruchu KR-1) obm. wg tabeli	m ²	7854.61		
5.2	05.03.05.60	Wyrównanie i profilowanie istniejącej nawierzchni oraz skrzyżowań z BA mieszanką MMA wg tabeli	t	142.50		
5.3	05.03.05.64	Ułożenie warstwy ścieralnej gr.4cm po zagęszczeniu z betonu asfaltowego wraz z dostarczeniem MMA z miejsca wytworzenia (kat.ruchu KR-1) nawierzchnia + zjazdy i skrzyżowania obm. wg tabeli	m ²	8967.00		
5.4	05.02.01.23	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamienno-go (0-31,5mm) gr.15cm na zjazdach obmiar wg tabeli	m ²	459.70		
6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 45100000-8					
6.1	06.02.01.22	Ułożenie przelotowej części przepustów pod zjazdami i skrzyżowaniami z rur żelbetowych średnicy 50cm o R-min 50kN/m wraz z wykonaniem ławy z kruszywa łamanego (0-16mm) gr 15cm szer.0,4m obmiar wg tabeli	m	123.00		
6.2	06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.0,75m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem. obmiar wg tabeli	m ³	186.82		
7	URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA 07.00.00 CPV 45233280-5					
7.1	14.02.01.01	Malowanie poręczy mostowych 2 warstwowo z ręcznym oczyszczeniem szczotkami do III stopnia czystości i zaminiowaniem na moście w km 0+984	t	0.86		
7.2	07.02.01.11	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	13.00		
7.3	07.02.01.11	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 A-7 (750mm)-3szt A-12a(750mm)-2szt, D-1(600x600)-2szt, U-9a-2szt, U-9b-2szt, B-31(fi600mm) -szt.1, D-5 (600x600) -1szt.	szt.	13.00		
8	ELEMENTY ULIC 08.00.00 CPV 45233222-1					
8.1	08.01.01.11	Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej C 12/15 z oporem (V=0,06m3/m) obmiar wg tabeli	m	148.00		

Kosztorys ślepy
Kosztorys Sielec Kol.-Sielec Biskupi IV.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jed n. mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8.2	08.03.01.11	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce cem-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem obmiar wg tabeli	m	142.00		
8.3	08.02.02.12	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm na podsypce cem.piaskowej (1:4) gr.5cm	m ²	213.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: