

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0728-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z z cegły,pu- staków,gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 23.0*15.37%	m ² m ²	 3.535	
				RAZEM	3.535
2	KNR 0-26 0640-03	Impregnacja elewacji - gruntowanie jednokrotne powierzchnie tynków (19.70*6.85*2+9.50*6.85*2+3.30*9.50)*15.37%	m ² m ²	 66.305	
				RAZEM	66.305
3	NNRNKB 202 2608-02	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem sty- ropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. z fakturą grysową (19.70*2*6.85+9.50*2*6.85+9.50*3.30)*15.37%	m ² m ²	 66.305	
				RAZEM	66.305
4	NNRNKB 202 2608-08	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - ochrona narożni- ków wypukłych na styropianie z dod. wzmocnieniem jedną warstwą siatki 6.85*4*15.37%	m m	 4.211	
				RAZEM	4.211
5	KNR 2-01 0307-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.IV) (19.70*0.30*1.0+9.50*1.0*0.30)*15.37%	m ³ m ³	 1.346	
				RAZEM	1.346
6	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym (19.70*1.0*0.20+9.50*1.0*0.20)*15.37%	m ³ m ³	 0.898	
				RAZEM	0.898
7	KSNR 2 0101-01	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych (19.70*0.15+9.50*0.15)*15.37%	m ² m ²	 0.673	
				RAZEM	0.673
8	KSNR 2 0104-01	Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym (19.70*0.10+9.50*0.10)*15.37%	m ³ m ³	 0.449	
				RAZEM	0.449
9	KNNR 3 0703-06	Wymiana drzwi stalowych - analogia - wymiana bramy garażowej 3.50*3.50	m ² m ²	 12.250	
				RAZEM	12.250