

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW  
Odbudowa drogi gminnej Topola-Cudzynowice dł.470m.KST

| Lp.      | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                              | j.m.                             | Poszcz       | Razem           |
|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>1</b> |                 | <b>ODWODNIENIE 03.00.00 CPV 45232400-6</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                  |              |                 |
| 1.1      | 03.01.01.60     | Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych - wykonanie fundamentu i ścianek czołowych przepustu średnicy 80cm w km 0+860 i w km 1+164 z regulacją cieku na czas robót beton C20/25<br>4*2,26                                      | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>9,04     |                 |
|          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>9,04</b>     |
| 1.2      | 03.01.01.61     | Wykonanie ścianek czołowych dla przepustów średnicy 50 cm z bet.C 20/25 prefabrykowanych wraz z regulacją cieku na czas wykonania 5*2                                                                                                                          | ściank<br>ściank                 | <br>10,00    |                 |
|          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>10,00</b>    |
| 1.3      | 03.01.03.13     | Oczyszczenie przepustów pod drogami bocznymi o śr. 0.5 m z namułu 6,5+4+4+4+6                                                                                                                                                                                  | m<br>m                           | <br>24,50    |                 |
|          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>24,50</b>    |
| 1.4      | 03.01.03.13     | Oczyszczenie przepustów o śr. 0.8 m z namułu 7+6                                                                                                                                                                                                               | m<br>m                           | <br>13,00    |                 |
|          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>13,00</b>    |
| <b>2</b> |                 | <b>PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                  |              |                 |
| 2.1      | 04.08.01.20     | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej od km 0+700 do km 0+950<br>250*4                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1 000,00 |                 |
|          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1 000,00</b> |
| 2.2      | 04.08.01.20     | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej od km 0+950 do km 1+170<br>220*4                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>880,00   |                 |
|          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>880,00</b>   |
| 2.3      | 04.04.02.15     | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr.15cm po zagęszczeniu od km 0+950 do km 1+170<br>220*4                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>880,00   |                 |
|          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>880,00</b>   |
| <b>3</b> |                 | <b>NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                  |              |                 |
| 3.1      | 05.03.05.60     | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy średniej ilości MMA 0-8mm 50kg/m <sup>2</sup> od km 0+700 do km 0+950<br>250*4*0,05                                                                           | t<br>t                           | <br>50,00    |                 |
|          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>50,00</b>    |
| 3.2      | 05.03.05.64     | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z B/A 0-12,8mm dla kat. KR-1 -gr. warstwy po zagęszczeniu 4cm wraz z dostarczeniem MMA z miejsca wytworzenia od km 0+700 do km 0+950 + łuki R=5m szt.8 na skrzyż.<br>250*4+8*5,4                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1 043,20 |                 |
|          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1 043,20</b> |
| 3.3      | 05.03.05.65     | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z B/A 0-12,8mm dla kat. KR-1 -gr. warstwy po zagęszczeniu 5cm wraz z dostarczeniem MMA z miejsca wytworzenia od km 0+950 do km 1+170 + łuki R=5m szt.2 na skrzyż.<br>220*4+2*5,4                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>890,80   |                 |
|          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>890,80</b>   |
| <b>4</b> |                 | <b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 45233220-7</b>                                                                                                                                                                                                            |                                  |              |                 |
| 4.1      | 06.03.01.30     | Profilowanie poboczy gruntowych wraz z uzupełnieniem mieszanką piaszczysto-gliniastą lub materiałem miejscowym obustronnie od km 0+700 do km 1+170<br>470*1*2*0,1                                                                                              | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>94,00    |                 |
|          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>94,00</b>    |
| 4.2      | 06.04.01.20     | Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu.<br>str.L od km 0+740 do km 0+860 (0,8m <sup>3</sup> /mb)<br>str.P od km 0+860 do km 0+890 (0,5m <sup>3</sup> /mb)<br>str.P od km 0+950 do km 1+170 (0,5m <sup>3</sup> /mb)<br>120*0,8+30*0,5+220*0,5 | m<br>m                           | <br>221,00   |                 |
|          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>221,00</b>   |
| 4.3      | 06.07.10.01     | Regulacja pionowa studzienek kanalizacji ściekowej<br>1                                                                                                                                                                                                        | szt.<br>szt.                     | <br>1,00     |                 |
|          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>     |