

Kosztorys ofertowy
Odbudowa drogi gminnej Topola-Cudzynowice dł.470m.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jed n. mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ODWODNIENIE 03.00.00 CPV 45232400-6				
1.1	03.01.01.60	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych - wykonanie fundamentu i ścianek czołowych przepustu średnicy 80cm w km 0+860 i w km 1+164 z regulacją cieku na czas robót beton C20/25	m ³	9,04		
1.2	03.01.01.61	Wykonanie ścianek czołowych dla przepustów średnicy 50 cm z bet.C 20/25 prefabrykowanych wraz z regulacją cieku na czas wykonania	ściank.	10,00		
1.3	03.01.03.13	Oczyszczenie przepustów pod drogami bocznymi o śr. 0.5 m z namułu	m	24,50		
1.4	03.01.03.13	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.8 m z namułu	m	13,00		
2		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7				
2.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej od km 0+700 do km 0+950	m ²	1000,00		
2.2	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej od km 0+950 do km 1+170	m ²	880,00		
2.3	04.04.02.15	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr.15cm po zagęszczeniu od km 0+950 do km 1+170	m ²	880,00		
3		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7				
3.1	05.03.05.60	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy średniej ilości MMA 0-8mm 50kg/m ² od km 0+700 do km 0+950	t	50,00		
3.2	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z B/A 0-12,8mm dla kat.KR-1 -gr. warstwy po zagęszczeniu 4cm wraz z dostarczeniem MMA z miejsca wytworzenia od km 0+700 do km 0+950 + łuki R=5m szt.8 na skrzyż.	m ²	1043,20		
3.3	05.03.05.65	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z B/A 0-12,8mm dla kat.KR-1 -gr. warstwy po zagęszczeniu 5cm wraz z dostarczeniem MMA z miejsca wytworzenia od km 0+950 do km 1+170 + łuki R=5m szt.2 na skrzyż.	m ²	890,80		
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 45233220-7				
4.1	06.03.01.30	Profilowanie poboczy gruntowych wraz z uzupełnieniem mieszanką piaszczysto-gliniastą lub materiałem miejscowym obustronnie od km 0+700 do km 1+170	m ³	94,00		
4.2	06.04.01.20	Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu. str.L od km 0+740 do km 0+860 (0,8m ³ /mb) str.P od km 0+860 do km 0+890 (0,5m ³ /mb) str.P od km 0+950 do km 1+170 (0,5m ³ /mb)	m	221,00		
4.3	06.07.10.01	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji ściekowej	szt.	1,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: