

Kosztorys ofertowy
Skalbmierz - Zakrzów-Sietejów.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jed n. mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ODWODNIENIE 03.00.00 CPV 45233220-7				
1.1	04.05.01.30	Wykonanie stabilizacji pod ściekiem z elementów betonowych z piasku stabilizowanego cementem z dostarczeniem z miejsca wytworzenia o Rm=1,5MPa gr. 20cm (0,33m3/mb)	m ²	1195,00		
2		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 45233220-7				
2.1	06.01.03.23	Ułożenie ścieków drogowych 60x50x15 na podsypce cementowo piaskowej gr.5cm	m	500,00		
2.2	02.03.02.00	Wykonanie robót ziemnych związanych z uzupełnieniem rozmytych skarp gruntem rodzimym w przemieszczonym w obrębie rozmytego obszaru wraz z 8% dodatkiem cementu (96kg/m3) wraz z wyprofilowaniem skarp	m ³	150,00		
2.3	06.04.01.20	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu wraz z przygotowaniem koryta pod stabilizację i zagęszczeniem podłoża	m	500,00		
2.4	06.01.03.26	Umocnienie skarp elementami betonowymi ażurowymi typu ECO 60x40x10cm (1,2m2 na 1mb)	m ²	600,00		
2.5	06.01.03.26	Naprawa rozmytych umocnień skarp z elementów prefabrykowanych ażurowych typu ECO 40x60x10 wraz z uzupełnieniem wymytego gruntu (grunt w 8% zawartością cementu.)	m ²	200,00		
2.6	06.01.03.23	Wykonanie naprawy rozmytych ścieków drogowych 60x50x15 na podsypce cementowo piaskowej gr.5cm wraz z uzupełnieniem i zagęszczeniem podłoża (materiał z rozbiórki + grunt z 8% zawartością cementu)	m	150,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: