

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Skalbmierz - Zakrzów-Sietejów.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ODWODNIENIE 03.00.00 CPV 45233220-7			
1.1	04.05.01.30	Wykonanie stabilizacji pod ściekiem z elementów betonowych z piasku stabilizowanego cementem z dostarczeniem z miejsca wytworzenia o Rm=1,5MPa gr. 20cm (0,33m3/mb) 2,39*500	m ² m ²	1 195,00	
				RAZEM	1 195,00
2		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 45233220-7			
2.1	06.01.03.23	Ułożenie ścieków drogowych 60x50x15 na podsypce cementowo piaskowej gr.5cm 500	m m	500,00	
				RAZEM	500,00
2.2	02.03.02.00	Wykonanie robót ziemnych związanych z uzupełnieniem rozmytych skarp gruntem rodzimym w przemieszczonym w obrębie rozmytego obszaru wraz z 8% dodatkiem cementu (96kg/m3) wraz z wyprofilowaniem skarp 150	m ³ m ³	150,00	
				RAZEM	150,00
2.3	06.04.01.20	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu wraz z przygotowaniem koryta pod stabilizację i zagęszczeniem podłoża 500	m m	500,00	
				RAZEM	500,00
2.4	06.01.03.26	Umocnienie skarp elementami betonowymi ażurowymi typu ECO 60x40x10cm (1,2m2 na 1mb) 1,2*500	m ² m ²	600,00	
				RAZEM	600,00
2.5	06.01.03.26	Naprawa rozmytych umocnień skarp z elementów prefabrykowanych ażurowych typu ECO 40x60x10 wraz z uzupełnieniem wymytego gruntu (grunt w 8% zawartością cementu.) 200	m ² m ²	200,00	
				RAZEM	200,00
2.6	06.01.03.23	Wykonanie naprawy rozmytych ścieków drogowych 60x50x15 na podsypce cementowo piaskowej gr.5cm wraz z uzupełnieniem i zagęszczeniem podłoża (materiał z rozbiórki + grunt z 8% zawartością cementu) 150	m m	150,00	
				RAZEM	150,00