

Kosztorys ślepy
Droga dojazdowa w Boszczyнку.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jed n. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7				
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej od km 0+000 do km 0+390	m ²	1209,00		
1.2	04.04.04.15	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy tłuczniowej 31,5-63mm gr.15cm po zagęszczeniu od km 0+180 do km 0+390	m ²	651,00		
1.3	04.04.04.15	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy tłuczniowej 31,5-63mm gr.18cm po zagęszczeniu od km 0+000 do km 0+180	m ²	558,00		
1.4	04.04.04.08	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego tłuczniowej 0-31,5mm gr.8cm po zagęszczeniu od km 0+180 do km 0+390	m ²	651,00		
Razem dział PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7						
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7				
2.1	05.03.05.64	Wykonanie nawierzchni z MMA grysowo-zwirowej - warstwa ścieralna KR-1 - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem z miejsca wytworzenia od km 0+000 do km 0+390 + 2 zjazdy w km 0+000 i 0+390	m ²	1200,80		
Razem dział NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7						
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 45233220-7				
3.1	06.04.01.20	Wykonanie odmulenia zamulonych istniejących rowów w ilości 0,6m ³ /1mb wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu na odkł. str.prawa od km 0+120 do km 0+270	m ³	90,00		
Razem dział ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 45233220-7						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						