

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Droga dojazdowa w Boszczyнку.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7			
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej od km 0+000 do km 0+390 390*3,1	m ²		
			m ²	1 209,00	
				RAZEM	1 209,00
1.2	04.04.04.15	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy tłuczniowej 31,5-63mm gr. 15cm po zagęszczeniu od km 0+180 do km 0+390 210*3,1	m ²		
			m ²	651,00	
				RAZEM	651,00
1.3	04.04.04.15	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy tłuczniowej 31,5-63mm gr. 18cm po zagęszczeniu od km 0+000 do km 0+180 180*3,1	m ²		
			m ²	558,00	
				RAZEM	558,00
1.4	04.04.04.08	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego tłuczniowej 0-31,5mm gr.8cm po zagęszczeniu od km 0+180 do km 0+390 210*3,1	m ²		
			m ²	651,00	
				RAZEM	651,00
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7			
2.1	05.03.05.64	Wykonanie nawierzchni z MMA grysowo-żwirowej - warstwa ścieralna KR-1 - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem z miejsca wytworzenia od km 0+000 do km 0+390 + 2 zjazdy w km 0+000 i 0+390 390*3+7,7*4	m ²		
			m ²	1 200,80	
				RAZEM	1 200,80
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 45233220-7			
3.1	06.04.01.20	Wykonanie odmulenia zamulonych istniejących rowów w ilości 0,6m ³ /1mb wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu na odkłd. str.prawa od km 0+120 do km 0+270 150*0,6	m ³		
			m ³	90,00	
				RAZEM	90,00