

Kosztorys ofertowy
Remont drogi wewnętrznej nr 2 w m. Drożejowice.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jed n. mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00 CPV 45111200-0				
1.1	01.02.04.10	Rozebranie istniejących przelotowych części przepustów pod zjazdami i skrzyżowaniami	m	10,00		
1.2	01.02.04.41	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	169,00		
1.3	01.02.04.51	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (trylinaka)	m ²	20,00		
2		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7				
2.1	05.03.05.60	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym masa KR-1 wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia	t	102,49		
3		ODWODNIENIE 03.00.00 CPV 45232400-6				
3.1	03.01.01.10	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury żelbetowe śr. 50 cm	m	10,00		
3.2	03.01.01.10	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m ³	0,80		
3.3	03.01.01.61	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm	ściank.	2,00		
4		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7				
4.1	05.03.05.64	Wykonanie nawierzchni z MMA grysowo-żwirowej - warstwa ścieralna KR-1 - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem z miejsca wytworzenia od km 0+000 do km 0+119 szer.5,5m zjazd na drogę boczną w km 0+119 dł.30m szer.5,0m	m ²	819,90		
5		ELEMENTY ULIC 08.00.00 CPV 45233220-7				
5.1	08.01.01.11	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej w (ciągach zjazdów krawężnik w formie zaniżonej)	m	169,00		
5.2	08.01.01.11	Wykonanie ławy betonowej z oporem beton C 12/15 w ilości 0,06m ³ /mb	m ³	10,14		
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 451233200-1				
6.1	06.03.01.10	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	50,00		
6.2	13.02.00.00	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu od 0.3 do 0.5 m ³ - uzupełnienie betonem przestrzeni przy krawężnikach	m ³	1,00		
6.3	06.03.01.10	Ręczne plantowanie powierzchni terenu za krawężnikami z uzupełnieniem powierzchni gruntem z dokopu na szer. 1,0m i zagęszczeniem	m ²	338,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: