

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Remont drogi wewnętrznej nr 1 w m. Drożejowice.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00 CPV 45111200-0			
1.1	01.02.04.10	Rozebranie istniejących przelotowych części przepustów pod zjazdami i skrzyżowaniami 13	m m	 13,00	
				RAZEM	13,00
1.2	01.02.04.41	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 275*2+23*2	m m	 596,00	
				RAZEM	596,00
1.3	01.02.04.51	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (trylinaka) 50	m ² m ²	 50,00	
				RAZEM	50,00
2		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7			
2.1	04.02.01.12	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm droga boczna km 0+105 strona lewa 18*3,5	m ² m ²	 63,00	
				RAZEM	63,00
2.2	04.04.02.15	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm grubość po zagęszczeniu 15 cm droga boczna w km 0+105 strona lewa 18*3,5	m ² m ²	 63,00	
				RAZEM	63,00
2.3	05.03.05.60	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym masa KR-1 wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia (105*6,0+130*5,7+5,35*16+27*5+44,5*3,5+3*7,7*1*5)*0,125	t t	 232,86	
				RAZEM	232,86
3		ODWODNIENIE 03.00.00 CPV 45232400-6			
3.1	03.01.01.10	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury żelbetowe śr. 50 cm 13	m m	 13,00	
				RAZEM	13,00
3.2	03.01.01.10	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 13*0,4*0,2	m ³ m ³	 1,04	
				RAZEM	1,04
3.3	03.01.01.61	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm 2	ściank ściank	 2,00	
				RAZEM	2,00
4		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7			
4.1	05.03.05.64	Wykonanie nawierzchni z MMA grysowo-żwirowej - warstwa ścierna KR-1 - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem z miejsca wytworzenia od km 0+000 do km 0+105 szer.6,0m od km 0+105 do km 0+235 szer.5,7m od km 0+235 do km 0+251 szer.5,35m od km 0+251 do km 0+275 szer.5,0m zjazd na drogę boczną w km 0+105 dł.44,5m S.L szer.3,5m 105*6,0+130*5,7+5,35*16+27*5+44,5*3,5+3*7,7*1*5	m ² m ²	 1 775,45	
				RAZEM	1 775,45
5		ELEMENTY ULIC 08.00.00 CPV 45233220-7			
5.1	08.01.01.11	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej w (ciągach zjazdów krawężnik w formie zaniżonej) 257*2+45*2	m m	 604,00	
				RAZEM	604,00
5.2	08.01.01.11	Wykonanie ławy betonowej z oporem beton C 12/15 w ilości 0,06m ³ /mb 604*0,06	m ³ m ³	 36,24	
				RAZEM	36,24
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 451233200-1			
6.1	06.07.10.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Remont drogi wewnętrznej nr 1 w m. Drożejowice.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6.2	06.03.01.10	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 200	m m	 200,00	
				RAZEM	200,00
6.3	13.02.00.00	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu od 0.3 do 0.5 m3- uzupełnienie betonem przestrzeni przy krawężnikach 3	m ³ m ³	 3,00	
				RAZEM	3,00
6.4	06.03.01.10	Ręczne plantowanie powierzchni terenu za krawężnikami z uzupełnieniem powierzchni gruntem z dokopu na szer. 1,0m i zageszczeniem 250*1*2	m ² m ²	 500,00	
				RAZEM	500,00