

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Remont drogi wewnętrznej nr 2 w m. Drożejowice.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00 CPV 4511200-0			
1.1	01.02.04.10	Rozebranie istniejących przelotowych części przepustów pod zjazdami i skrzyżowaniami 10	m m	 10,00	
				RAZEM	10,00
1.2	01.02.04.41	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 119+50	m m	 169,00	
				RAZEM	169,00
1.3	01.02.04.51	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (trylinaka) 20	m ² m ²	 20,00	
				RAZEM	20,00
2		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7			
2.1	05.03.05.60	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym masa KR-1 wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia (119*5,5+30*5,0+2*7,7)*0,125	t t	 102,49	
				RAZEM	102,49
3		ODWODNIENIE 03.00.00 CPV 45232400-6			
3.1	03.01.01.10	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury żelbetowe śr. 50 cm 10	m m	 10,00	
				RAZEM	10,00
3.2	03.01.01.10	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 10*0,4*0,2	m ³ m ³	 0,80	
				RAZEM	0,80
3.3	03.01.01.61	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm 2	ściank ściank	 2,00	
				RAZEM	2,00
4		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7			
4.1	05.03.05.64	Wykonanie nawierzchni z MMA grysowo-żwirowej - warstwa ścierna KR-1 - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem z miejsca wytworzenia od km 0+000 do km 0+119 szer.5,5m zjazd na drogę boczną w km 0+119 dł.30m szer.5,0m 119*5,5+30*5+2*7,7	m ² m ²	 819,90	
				RAZEM	819,90
5		ELEMENTY ULIC 08.00.00 CPV 45233220-7			
5.1	08.01.01.11	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej w (ciągach zjazdów krawężnik w formie zaniżonej) 119+50	m m	 169,00	
				RAZEM	169,00
5.2	08.01.01.11	Wykonanie ławy betonowej z oporem beton C 12/15 w ilości 0,06m ³ /mb 169*0,06	m ³ m ³	 10,14	
				RAZEM	10,14
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 451233200-1			
6.1	06.03.01.10	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 50	m m	 50,00	
				RAZEM	50,00
6.2	13.02.00.00	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu od 0.3 do 0.5 m ³ - uzupełnienie betonem przestrzeni przy krawężnikach 1	m ³ m ³	 1,00	
				RAZEM	1,00
6.3	06.03.01.10	Ręczne plantowanie powierzchni terenu za krawężnikami z uzupełnieniem powierzchni gruntem z dokopu na szer. 1,0m i zagęszczeniem 169*2*1	m ² m ²	 338,00	
				RAZEM	338,00