

Kosztorys ofertowy
Małoszów - Baski.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jed n. mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7				
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej od km 0+000 do km 0+400	m ²	1200,00		
1.2	04.04.02.20	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0 / 63mm gr. 20cm po zagęszczeniu od km 0+000 do km 0+400	m ²	1200,00		
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7				
2.1	05.03.05.28	Wykonanie warstwy profilującej mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym w ilości 50kg/m ² masa dla kat. ruchu KR 1-2 od km 0+000 do km 0+400	t	60,00		
2.2	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - grubość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia od km 0+000 do km 0+400	m ²	1200,00		
3		ROBOTY WYKNCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9				
3.1	06.03.01.30	Wykonanie wyrównania poboczy gruntem kat. III na całej długości drogi obustronnie na szer. 0,5m gr. 26cm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem	m ³	104,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: