

Kosztorys ofertowy
Boszczynek-Słonowice V2.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jed n. mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7				
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej od km 0+000 do km 0+400 i od 0+750 do 1+200	m ²	3400,00		
1.2	04.01.01.40	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości do 40 cm po zagęszczeniu od km 0+400 do km 0+750	m ²	1470,00		
1.3	04.02.01.12	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku gr.15cm po zagęszczeniu od km 0+400 do km 0+750	m ²	1470,00		
1.4	04.04.02.20	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0 / 63mm gr. 20cm po zagęszczeniu od km 0+000 do km 1+200	m ²	5040,00		
2		ODWODNIENIE 03.00.00 CPV 45233000-9				
2.1	03.01.01.11	Odbudowa przepustów fi 60cm wraz z kompletem robót rozbiórkowych km 0+020 L=8m km 0+115 L=8m	m	16,00		
2.2	03.01.01.60	Wykonanie kompletnych ścianek czołowych dla przepustów fi 60 cm z betonu C 20/25 (4 ścianki)	m ³	8,04		
2.3	06.04.01.20	Odmulenie rowów z namułu gr. 50cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	400,00		
2.4	03.01.01.10	Przepusty rurowe pod zjazdmi 4 zjazdy fi 50cm dł. części przelotowej L=5m wraz z nawierzchnią z kruszywa 0-31,5 w ilości 16m ² /zjazd	m	20,00		
3		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7				
3.1	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - grubość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia od km 0+000 do km 1+200	m ²	4800,00		
3.2	05.03.05.34	Wykonanie warstwy wiążącej AC 11 W dla ruchu KR 1-2 - grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia od km 0+000 do km 1+200	m ²	4920,00		
4		ROBOTY WYKNCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9				
4.1	06.03.01.30	Wykonanie wyrównania poboczy gruntem rodzimym na całej długości drogi obustronnie na szer.0,5m gr. 10cm	m ³	120,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: