

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Sielec Biskupi przez wieś.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7			
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej od km 1+050 do km 1+550 500*3,2	m ² m ²	 1 600,00	
				RAZEM	1 600,00
1.2	04.04.02.18	Wykonanie uzupełnienia podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/63mm gr.18cm po zagęszczeniu 500*3,2	m ² m ²	 1 600,00	
				RAZEM	1 600,00
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7			
2.1	05.03.05.34	Wykonanie warstwy wiążącej AC 11 W dla ruchu KR 1-2 - grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia od km 1+050 do km 1+550 500*3,1	m ² m ²	 1 550,00	
				RAZEM	1 550,00
2.2	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - grubość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia od km 1+050 do km 1+550 500*3	m ² m ²	 1 500,00	
				RAZEM	1 500,00
3		ROBOTY WYKNCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9			
3.1	06.03.01.30	Wykonanie wyrównania poboczy gruntem rodzimym na całej długości drogi obustronnie na szer.0,5m gr. 20cm 500*2*0,5*0,2	m ³ m ³	 100,00	
				RAZEM	100,00