

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jed n. mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7				
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej od km 0+600 do km 1+000	m ²	1640,00		
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7				
2.1	05.03.05.64	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna AC 11S gr.4cm dla kat ruchu KR 1-2 wraz z dostarczeniem z miejsca wytworzenia + rozjazd w km 0+950	m ²	1607,70		
2.2	05.03.05.34	Wykonanie warstwy wiążącej AC 11 W dla ruchu KR 1-2 - grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia od km 0+600 do km 1+000	m ²	1607,70		
3		ODWODNIENIE 03.00.00 CPV 45233000-9				
3.1	03.01.01.12	Odbudowa przepustu z rur żelbetowych średnicy 80cm w km 0+785 wraz z wykonaniem kompletu robót rozbiórkowych	m	8,00		
3.2	03.01.01.60	Wykonanie kompletnych ścianek czołowych dla przepustów fi 80 cm z betonu C 20/25 (2 ścianki)	m ³	5,24		
3.3	06.04.01.20	Oczyszczenie rowów z namułu na odpływie od przepustu wraz z wyprofilowaniem skarp rowu od km 0+785 do km 0+985	m	200,00		
3.4	06.04.01.20	Wykonanie rowów z namułu na dopływie do przepustu wraz z wyprofilowaniem skarp rowu od km 0+685 do km 0+785	m	100,00		
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 452330000-9				
4.1	06.03.01.30	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²	800,00		
4.2	06.03.01.31	Wykonanie uzupełnienia poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.0,75m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem.	m ³	48,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: