

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Krępiec-Ostrów.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7			
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej od km 0+600 do km 1+000 400*4,1	m ² m ²	 1 640,00	
				RAZEM	1 640,00
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7			
2.1	05.03.05.64	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna AC 11S gr.4cm dla kat ruchu KR 1-2 wraz z dostarczeniem z miejsca wytworzenia + rozjazd w km 0+950 400*4+7,7	m ² m ²	 1 607,70	
				RAZEM	1 607,70
2.2	05.03.05.34	Wykonanie warstwy wiążącej AC 11 W dla ruchu KR 1-2 - grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia od km 0+600 do km 1+000 400*4+7,7	m ² m ²	 1 607,70	
				RAZEM	1 607,70
3		ODWODNIENIE 03.00.00 CPV 45233000-9			
3.1	03.01.01.12	Odbudowa przepustu z rur żelbetowych średnicy 80cm w km 0+785 wraz z wykonaniem kompletu robót rozbiórkowych 8	m m	 8,00	
				RAZEM	8,00
3.2	03.01.01.60	Wykonanie kompletnych ścianek czołowych dla przepustów fi 80 cm z betonu C 20/25 (2 ścianki) 2*2,62	m ³ m ³	 5,24	
				RAZEM	5,24
3.3	06.04.01.20	Oczyszczenie rowów z namułu na odpływie od przepustu wraz z wyprofilowaniem skarp rowu od km 0+785 do km 0+985 200	m m	 200,00	
				RAZEM	200,00
3.4	06.04.01.20	Wykonanie rowów z namułu na dopływie do przepustu wraz z wyprofilowaniem skarp rowu od km 0+685 do km 0+785 100	m m	 100,00	
				RAZEM	100,00
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 452330000-9			
4.1	06.03.01.30	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 400*1*2	m ² m ²	 800,00	
				RAZEM	800,00
4.2	06.03.01.31	Wykonanie uzupełnienia poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.0,75m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem. 400*0,75*2*0,08	m ³ m ³	 48,00	
				RAZEM	48,00