

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jed n. mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00 CPV 4511200-0				
1.1	01.02.04.41	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej z wywiezieniem gruzu zgodnie z warunkami umowy	m	355.00		
1.2	01.02.04.46	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej wraz z wywiezieniem gruzu zgodnie z warunkami umowy	m	255.00		
1.3	01.02.04.28	Rozebranie chodników, zabezpieczenia skarp z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem gruzu zgodnie z warunkami umowy.	m ²	382.50		
1.4	01.02.04.22	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. do 5 cm z wywozem materiału zgodnie z warunkami umowy- desytrukt częściowo do wykorzystania na miejscu do profilowania zjazdów i chodników	m ²	306.00		
1.5	01.02.04.51	Demontaż studzienki wpustowej kanalizacji deszczowej	szt.	1.00		
2		ROBOTY ZIEMME 02.00.00 CPV 4511200-0				
2.1	02.01.01.00	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III-IV związane z wykonaniem kolektorów rowów krytych	m ³	61.20		
3		ODWODNIENIE 03.00.00 CPV 45232400-6				
3.1	03.02.01.22	Wykonanie studzienki wlotowej kanalizacji deszczowej kl C-250 km 0+125 SP	szt.	1.00		
3.2	03.02.01.27	Wykonanie przedłużenia przepustu z rury PP 500 SN8 w km 0+125 SP wraz z kompletem robót przyłączeniowych do studzienki	m	2.00		
4		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7				
4.1	03.03.03.03	Wykonanie podbudowy w formie drenażu francuskiego z owinięciem geowłókniną nietkaną igłową typ Fibetrex F-32M lub równoważną gr.2,5mm, o przekroju rowka drenażowego 40 x 60 cm kruszywo żwir 12-25mm z rurą drenarską 110/92mm w otulinie PP o spadku 0,5% wraz z wykonaniem 4 studzienek rewizyjnych drenażu z kratką wpustową	m	255.00		
4.2	04.04.02.15	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr.15cm po zagęszczeniu na zjazdach o nawierzchni z kostki obmiar wg tabeli	m ²	116.25		
4.3	04.04.02.12	Wykonanie podbudowy z kruszywa 0-16mm pod nawierzchnię z chodnika gr. po zagęszczeniu 12cm wraz z wcześniejszym wyprofilowaniem podłoża	m ²	388.50		
4.4	04.08.01.20	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm	m ³	6.00		
5		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7				
5.1	05.03.05.60	Wykonanie warstwy profilującej z betonu asfaltowego AC 11 w ilości 100kg/m2 w celu nadania spadku 2% jednostronnego	t	122.00		
5.2	05.05.01.02	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych typu ECO 60x40x10cm na podsypce z kruszywa 4/16mm gr. 10cm i wypełnieniem przestrzeni kruszywem.	m ²	86.00		

Kosztorys ofertowy
Odbudowa ulicy Kępa w Skalbmiarzu.kst

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jed n. mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5.3	05.03.05.28	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S dla ruchu KR 1 wraz z dostarczeniem mieszanki z miejsca wytworzenia gr. warstwy po zagęszczeniu 5cm	m ²	1020.00		
6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 451233200-1					
6.1	06.07.10.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	13.00		
6.2	06.07.10.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych wraz z wymianą na włązy klasy C-250	szt.	11.00		
7	URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA 07.00.00 CPV 45233290-8					
7.1	07.01.01.02	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chloro-kauczkową	m ²	30.60		
8	ELEMENTY ULIC 08.00.00 CPV 45233220-7					
8.1	08.01.01.12	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej w tym najazdowe na zjazdach.	m	510.00		
8.2	08.01.01.11	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C 12/15 V=0,06m ³ /mb	m ³	30.60		
8.3	08.03.01.11	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce cem-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem obmiar wg tabeli	m	510.00		
8.4	08.04.01.14	Ułożenie kostki betonowej szarej gr.8cm na podsypce cem-piaskowej gr.3cm na zjazdach w ciągu chodnika obmiar wg tabeli	m ²	116.25		
8.5	08.02.02.12	Ułożenie kostki betonowej kolorowej gr.6cm na podsypce cem.piaskowej na chodnikach	m ²	393.75		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: