

Przedmiar robót
Remont drogi Kózki-Szczekarzów-Topola nr 003533T.V1.KST
od km 2+500 do km 3+200

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7			
1.1	04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej 700 x 4 700*4	m ² m ²	 2 800,00	
				RAZEM	2 800,00
1.2	04.04.04.15	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm od km 2+500 do km 3+200 szer.3,6m 700*3,6+4*7,7+3*3*2	m ² m ²	 2 568,80	
				RAZEM	2 568,80
1.3	04.04.04.08	Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego 4/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7 cm od 2+500 do 3+200 szer.3,6m 700*3,6+4*7,7+3*3*2	m ² m ²	 2 568,80	
				RAZEM	2 568,80
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7			
2.1	05.03.05.60	Wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50kg/m2 od km 2+500 do km 3+200 na szer.3,5m 700*3,5*0,05	t t	 122,50	
				RAZEM	122,50
2.2	05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat ruchu KR-1-2 - grubość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia od km 2+500 do km 3+200 szer.3,5m + wykonanie rozjazdów w km 2+950 i 3+200 700*3,5+4*7,7+3*3*2	m ² m ²	 2 498,80	
				RAZEM	2 498,80
3		ROBOTY WYKNCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9			
3.1	06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.2x0,5m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem 700*0,5*2*0,08	m ³ m ³	 56,00	
				RAZEM	56,00
3.2	06.04.01.20	Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu od km 3+000 do km 3+200 SP 200	m m	 200,00	
				RAZEM	200,00