

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Kosztorys Drożejowice-Podgaje III.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00 CPV 45110000-1			
1.1	01.01.01.21	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-wytyczenie trasy	km		
	1.1		km	1.10	
				RAZEM	1.10
1.2	01.02.04.10	Rozebranie przepustów rurowych pod istniejącymi zjazdami	m		
	100		m	100.00	
				RAZEM	100.00
1.3	01.02.01.22	Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha		
	obm.wg tabeli		ha	0.04	
	420/10000			RAZEM	0.04
2		ROBOTY ZIEMNE 02.00.00 CPV 45111000-8			
2.1	02.03.02.00	Wykonanie robót ziemnych wraz z odwozem gruntu zgodnie z warunkami umowy kat.III i zagęszczeniem wg tabeli	m ³		
	2182		m ³	2 182.00	
				RAZEM	2 182.00
2.2	02.03.02.00	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 60m	m ³		
	518		m ³	518.00	
				RAZEM	518.00
3		ODWODNIENIE 03.00.00 CPV 45232400-6			
3.1	03.01.01.60	Wykonanie obudowy wlotu i wylotu prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych pod drogą na zjazdach z betonu C 20/25 w km 0+515 str.P , w km 1+115 str.L +przepust pod drogą w km 1+505	m ³		
	2*2.01+2.62		m ³	6.64	
				RAZEM	6.64
3.2	03.01.01.11	Ułożenie przelotowej części przepustów z rur żelbetowych średnicy 60cm o R-min 90kN/m wraz z wykonaniem ławy z kruszywa łamanego (0-31,5mm) gr 15cm szer.0,6m w km 0+515 str.P(10m) , w km 1+115 str.L (10m)	m		
	20		m	20.00	
				RAZEM	20.00
3.3	03.01.01.12	Ułożenie przepustu rurowego żelbetowego o średnicy 80cm (R-min.120kN/m) na ławie z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr.15cm szer.60cm w km 1+389 str.P	m		
	7		m	7.00	
				RAZEM	7.00
3.4	03.01.01.12	Ułożenie przepustu rurowego żelbetowego o średnicy 80cm (R-min.120kN/m) na ławie z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr.15cm szer.60cm w km 1+505	m		
	9		m	9.00	
				RAZEM	9.00
4		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233000-9			
4.1	04.01.01.40	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości do 40cm	m ²		
	1113.93*5.2+15.46		m ²	5 807.90	
				RAZEM	5 807.90
4.2	04.02.01.12	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku	m ²		
	grubość warstwy po zag. 15 cm		m ²	5 807.90	
	1113.93*5.2+15.46			RAZEM	5 807.90
4.3	04.04.04.15	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr.15cm po zagęszczeniu na zjazdach o nawierzchni z B/A obm. wg tabeli	m ²		
	28.3+28.3		m ²	56.60	
				RAZEM	56.60
4.4	04.04.04.20	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 20cm	m ²		
	1113.93*5.2+15.46		m ²	5 807.90	
				RAZEM	5 807.90
5		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 452330000-9			
5.1	05.03.05.34	Ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4cm po zagęszczeniu wraz z dostarczeniem mieszanki MMA z miejsca wytworzenia (kat.ruchu KR-1) obm. wg tabeli	m ²		
	5696.50		m ²	5 696.50	
				RAZEM	5 696.50

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Kosztorys Drożejowice-Podgaje III.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5.2	05.03.05.64	Ułożenie warstwy ścieralnej gr.4cm po zagęszczeniu z betonu asfaltowego wraz z dostarczeniem MMA z miejsca wytworzenia (kat.ruchu KR-1) nawierzchnia + zjazdy i skrzyżowania obm. wg tabeli 5585.11	m ² m ²	5 585.11	
				RAZEM	5 585.11
5.3	05.02.01.23	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego (0-31,5mm) gr.15cm na zjazdach obmiar wg tabeli 75+650	m ² m ²	725.00	
				RAZEM	725.00
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 45100000-8			
6.1	06.02.01.22	Ułożenie przelotowej części przepustów pod zjazdami i skrzyżowaniami z rur żelbetowych średnicy 50cm o R-min 50kN/m wraz z wykonaniem ławy z kruszywa łamanego (0-16mm) gr 15cm szer.0,4m obmiar wg tabeli 155+20	m m	175.00	
				RAZEM	175.00
6.2	06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.0,75m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem. obmiar wg tabeli (711.2+812.5)*0.08	m ³ m ³	121.90	
				RAZEM	121.90