

Kosztorys ślepy
Kosztorys Skalmierz-Zakrzów-Sietejów III.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jed n. mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00 CPV 45110000-1				
1.1	01.01.01.22	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	3.65		
1.2	01.02.01.22	Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia	ha	0.40		
1.3	01.02.01.15	Ścinanie drzew piłą mechaniczną średnicy do 100cm wraz z karczowaniem pni wg tabeli	szt.	6.00		
1.4	01.02.01.15	Mechaniczne karczowanie pni średnicy do 100cm	szt.	5.00		
1.5	01.02.01.15	Ścinanie drzew piłą mechaniczną średnicy do 50cm wraz z karczowaniem pni obmiar wg tabeli	szt.	15.00		
1.6	01.02.04.13	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału zgodnie z warunkami umowy od km 2+230 do km 2+762	m ²	1862.00		
1.7	01.02.04.10	Rozebranie przepustów rurowych pod istniejącymi zjazdami oraz pod drogą o średnicy od 50-100cm z wywiezieniem gruzu zgodnie z warunkami umowy	m	120.00		
2		ROBOTY ZIEMME 02.00.00 CPV 45111000-8				
2.1	02.03.02.00	Wykonanie robót ziemnych wraz z odwozem gruntu zgodnie z warunkami umowy kat.III i zagęszczeniem wg tabeli	m ³	16359.00		
2.2	02.03.02.00	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 60m	m ³	803.00		
3		ODWODNIENIE 03.00.00 CPV 45232400-6				
3.1	03.01.01.60	Wykonanie ścianek czołowych dla przepustów zjazdowych fi 50 cm obmiar wg tabeli	ściank.	22.00		
3.2	03.01.01.60	Wykonanie obudowy wlotu i wylotu prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych pod drogą z betonu C 20/25 w km 0+008 (2,62) ,km 0+252(2,62) ,km 1+500 str.L+P(2*2,01) , km 2+732(2,01),km 2+283(3,76), km 2+640(2,01)	m ³	17.04		
3.3	03.01.01.11	Ułożenie przelotowej części przepustów z rur żelbetowych średnicy 60cm o R-min 90kN/m wraz z wykonaniem ławy z kruszywa łamanego (0-31,5mm) gr 15cm szer.0,6m w km 1+500 str.L+P (2*9m), w km 2+732 str L(10m) i w km 3+640 (9m)	m	37.00		
3.4	03.01.01.12	Ułożenie przepustu rurowego żelbetowego o średnicy 80cm (R-min.120kN/m) na ławie z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr.15cm szer.60cm w km 0+008(9m) , km 0+252(8m)	m	17.00		
3.5	03.01.01.13	Ułożenie przepustu rurowego żelbetowego o średnicy 100cm (R-min.150kN/m) na ławie z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr.15cm szer.60cm w km 2+830	m	8.00		
4		PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233000-9				
4.1	04.01.01.40	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości do 40cm	m ²	18985.44		
4.2	04.02.01.12	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku grubość warstwy po zag. 15 cm	m ²	18985.44		

Kosztorys ślepy
Kosztorys Skalmierz-Zakrzów-Sietejów III.KST

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jed n. mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4.3	04.04.04.15	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr.15cm po zagęszczeniu na zjazdach o nawierzchni z B/A obm. wg tabeli	m ²	212.00		
4.4	04.04.04.20	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 20cm	m ²	15340.34		
5		NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 452330000-9				
5.1	05.03.05.34	Ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4cm po zagęszczeniu wraz z dostarczeniem mieszanki MMA z miejsca wytworzenia (kat.ruchu KR-1) obm. wg tabeli	m ²	18620.93		
5.2	05.03.05.64	Ułożenie warstwy ścieralnej gr.4cm po zagęszczeniu z betonu asfaltowego wraz z dostarczeniem MMA z miejsca wytworzenia (kat.ruchu KR-1) nawierzchnia + zjazdu i skrzyżowania obm. wg tabeli	m ²	18468.42		
5.3	05.02.01.23	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego (0-31,5mm) gr.15cm na zjazdach obmiar wg tabeli	m ²	1861.20		
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 45100000-8				
6.1	06.01.03.23	Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 15 cm na podsypce cem.piaskowej gr.5cm od km 2+180 do km 2+500 str. P i od km 2 + 250 do km 2+271 str.L	m	507.00		
6.2	06.01.03.26	Umocnienie skarp rowów płytami betonowymi ażurowymi ECO 40x60x10cm na podsypce cementowo-piaskowej obmiar wg tabeli	m ²	1014.00		
6.3	06.02.01.22	Ułożenie przelotowej części przepustów pod zjazdami i skrzyżowaniami z rur żelbetowych średnicy 50cm o R-min 50kN/m wraz z wykonaniem ławy z kruszywa łamanego (0-16mm) gr 15cm szer.0,4m obmiar wg tabeli	m	495.00		
6.4	06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.0,75m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem. obmiar wg tabeli	m ³	405.13		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: